

(表紙)

校長	事務長	係長	係員							担当

## 修繕内訳書

施工箇所 宇和島市文京町1-1

修繕名 愛媛県立宇和島東高等学校震災被害修繕業務

設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)

標準修繕期間 4 月

愛媛県立宇和島東高等学校

(総括表)

業務名 愛媛県立宇和島東高等学校震災被害修繕業務					
区分		摘 要	数 量	金 額 ( 円 )	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消費税及び地方消費税 相 当 税 額				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	共通仮設費						
	共通仮設費		1	式			
	合 計						

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
B-1	仮設工事		1	式			
B-2	EXP. J修繕工事		1	〃			
a	通路 (本館－普通教棟)		1	〃			
b	通路 (本館増築棟－普通教棟)		1	〃			
c	通路 (普通教棟－特別教棟)		1	〃			
B-3	資料館2F壁修繕工事		1	〃			
	合 計						



(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
D	一般管理費						
	一般管理費		1	式			
	合 計						

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	仮設工事						
	内部足場工事	脚立足場・ミチ板・ 資料館2Fビケ足場	1	式			
	外部仮設足場工事		429.82	架㎡			
	飛散防止シート		429.82	架㎡			
	仮設トイレ		1	式			
	墨出し		1	式			
	安全費		1	式			
	内部養生費		1	式			
	仮設材運搬費		1	式			
	工事産業廃棄物		1	式			
	整理・清掃・後片付け費		1	式			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	EXP. J修繕工事						
a	通路 (本館 - 普通教棟)						
	《内部3階》						
	天井EXP. J 脱着調整復旧	L=1760	2	箇所			
	壁EXP. J 脱着調整復旧	H=2750	4	〃			
	床EXP. J 脱着調整復旧	L=1760	2	〃			
	EXP. J取合いコーキング		1	式			
	《内部4階》						
	天井EXP. J 撤去	L=1760	2	箇所			
	天井アルミEXP. J 新規取付	L=1760	2	〃			
	壁EXP. J 脱着調整復旧	H=2750	4	〃			
	床EXP. J 脱着調整復旧	L=1760	2	〃			
	EXP. J取合いコーキング		1	式			
	壁紙剥がれ部張替え	1750×685	2	箇所			
	(次項へ続く)						



## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	《外部屋上：本館側》						
	屋根EXP. J 脱着調整復旧	L=3255	1	箇所			
	モルタル欠け修繕	既存研り共	1	式			
	EXP. J取合いコーキング		1	〃			
	《外部屋上：普通教棟側》						
	屋根EXP. J 撤去	L=3255	1	箇所			
	屋根アルミEXP. J 新規取付	W=520 L=3255	1	〃			
	床アルミEXP. J 新規取付	L=2300	1	〃			
	EXP. J取合いコーキング		1	式			
	《外部壁》						
	外壁EXP. J 脱着調整復旧	L=750×127	4	箇所			
	外壁EXP. J 脱着調整復旧	L=10590	4	〃			
	同上コーナー 役物カバーアルミ出隅		4	〃			
	同上コーナー 役物カバーアルミ入隅		4	〃			
	EXP. J取合いコーキング		1	式			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	EXP. J修繕工事		.				
b	通路 (本館増築棟 - 普通教棟)						
	《 3 階 》						
	外壁EXP. J 撤去	L=250 * 480	4	箇所			
	外壁アルミEXP. J 新規取付	L=250 * 480	4	〃			
	同上コーナー 役物カバーアルミ		4	〃			
	モルタル欠け修繕	既存研り共	1	式			
	EXP. J取合いコーキング		1	〃			
	《 2 階 : 普通教棟側 》						
	外壁EXP. J 撤去	L=1140 * 250 * 2050 * 385	2	箇所			
	天井EXP. J 撤去	L=750 * 2030 * 750	1	〃			
	床EXP. J 撤去	L=2300	1	〃			
	外壁アルミEXP. J 新規取付	L=1140 * 250 * 2050 * 385	1	〃			
	天井アルミEXP. J 新規取付	L=750 * 2030 * 750	1	〃			
	同上コーナー 役物カバーアルミ		8	〃			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	モルタル欠け修繕	既存研り共	1	式			
	EXP. J取合いコーキング		1	〃			
	《 2階：本館側》						
	外壁EXP. J 撤去	L=1140*250*2050 *385	1	箇所			
	外壁EXP. J 撤去	L=910*385	1	〃			
	天井EXP. J 撤去	L=750*2030*750	1	〃			
	床EXP. J 撤去	L=2457	1	〃			
	外壁アルミEXP. J 新規取付	L=1140*250*2050 *385	1	〃			
	外壁アルミEXP. J 新規取付	L=910*385	1	〃			
	天井アルミEXP. J 新規取付	L=750*2030*750	1	〃			
	同上コーナー 役物カバーアルミ		7	〃			
	床アルミEXP. J 新規取付	L=2457	1	〃			
	モルタル欠け修繕	既存クラック部研り 共	1	式			
	EXP. J取合いコーキング		1	〃			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	EXP. J修繕工事						
c	通路 (普通教棟-特別教棟)						
	《 2階：普通教棟側》						
	天井EXP. J 撤去	L=2610	1	箇所			
	壁EXP. J 撤去	L=2695	2	〃			
	床EXP. J 撤去	L=2610	1	〃			
	天井アルミEXP. J 新規取付	L=2610	1	〃			
	壁アルミEXP. J 新規取付	L=2695	2	〃			
	床アルミEXP. J 新規取付	L=2610	1	〃			
	足元研り高さ調整	t=25 モルタル補修 共	1	式			
	EXP. J取合いコーキング		1	〃			
	《 2階：特別教棟側》						
	天井EXP. J 撤去	L=2940	1	箇所			
	壁EXP. J 撤去	L=2940	2	〃			
	次項へ続く						

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単価 (円)	金 額 (円)	備 考
	床EXP. J 撤去	L=2600	1	箇所			
	天井アルミEXP. J 新規取付	L=2940	1	〃			
	壁アルミEXP. J 新規取付	L=2940	2	〃			
	床アルミEXP. J 新規取付	L=2600	1	〃			
	足元研り高さ調整	t=25 モルタル補修 共	1	式			
	EXP. J取合いコーキング		1	〃			
	《 3階：普通教棟側》						
	天井EXP. J 撤去	L=2610	1	箇所			
	壁EXP. J 撤去	L=2695	2	〃			
	床EXP. J 撤去	L=2610	1	〃			
	天井アルミEXP. J 新規取付	L=2610	1	〃			
	壁アルミEXP. J 新規取付	L=2695	2	〃			
	床アルミEXP. J 新規取付	L=2610	1	〃			
	足元研り高さ調整	t=25 モルタル補修 共	1	式			
	次項へ続く						

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	EXP. J取合いコーキング		1	式			
	《 3 階：特別教棟側》						
	天井EXP. J 撤去	L=2600	1	箇所			
	壁EXP. J 撤去	L=2940	2	〃			
	床EXP. J 撤去	L=2600	1	〃			
	天井アルミEXP. J 新規取付	L=2600	1	〃			
	壁アルミEXP. J 新規取付	L=2940	2	〃			
	床アルミEXP. J 新規取付	L=2600	1	〃			
	足元研り高さ調整	t=25 モルタル補修 共	1	式			
	EXP. J取合いコーキング		1	〃			

## (修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	資料館2F壁修繕工事						
	既存天井材解体		1	式			
	天井面器具仮撤去・復旧		1	〃			
	空調機仮撤去・復旧		3	箇所			
	既存壁材撤去	2面	82	m <sup>2</sup>			
	鋼製建具仮撤去・復旧		2	箇所			
	壁面器具仮撤去・復旧		1	式			
	壁下地新設	LGS・壁ボード共	82	m <sup>2</sup>			
	天井下地新設	LGS・天井下地ボード共	120	〃			
	天井面断熱材	1階部分のみ	120	〃			
	天井材新設	ロックウール吸音板	36.3	坪			
	天井一壁見切り材		1	式			
	巾木新設		1	〃			
	壁クロス新設		123	m <sup>2</sup>			